

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปาบาดาล บ้านธาตุ หมู่ที่ 1
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 350,000.-บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปาบาดาล บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ขนาดความจุ 10 ลบ.ม.
ตามแบบที่เทศบาลกำหนด บัญชีโครงการ 1 บัญชี

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2558 เป็นเงิน 349,581- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน 4 แผ่น

5.1 แบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น

5.2 แบบ ปร. 5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 จ.อ. สุภาพ ประทีปเมือง

6.2 นางวิรากานต์ ภูชัยภูมิ

6.3 นายนพดล จานชมภู



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ชย 72603/

วันที่ 26 ตุลาคม 2558

เรื่อง รายงานสรุปการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างหอดังสูงประปาบาดาล บ้านธาตุ หมู่ที่ 1

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

เรื่องเดิม


ตามคำสั่งเทศบาลตำบลธาตุทอง ที่ 718 / 2558 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างหอดังสูงประปาบาดาล ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด บ้ายโครงการ 1 บ้าย งบประมาณทั้งสิ้น 350,000.-บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างหอดังสูงประปาบาดาล ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด บ้ายโครงการ 1 บ้าย ราคากลางของทางราชการ 349,581.-บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป

(ลงชื่อ) จ.อ.  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สุภาพ ประทีปเมือง)


(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางวิราภรณ์ กุชัยภูมิ)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายนพดล จานชมภู)

ความเห็น.....


(นางสาวนิตยา ประเสริฐไทย)

ปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง

- อนุมัติ / ดำเนินการ


(นายยุทธศาสตร์ วัชรนาคม)

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

โครงการก่อสร้างห้องสูงประปาบาดาล บ้านธาตุ หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน โดยการก่อสร้างห้องสูงประปาบาดาล ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด บ้ายโครงการ 1 บ้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านธาตุ หมู่ที่ 1

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า หน่วยงาน เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่.....คำนวณราคา วันที่เดือน 26 ต.ค. 2558พ.ศ.

ที่	รายการ	Factor.F	ค่างานต้นทุน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	1.3365			
2	งานอาคาร	1.2726	272,341	346,581	
3	งานชลประทาน	1.3260			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor.F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	บ้ายโครงการ			3,000	
	รวมค่าก่อสร้าง			349,581	

ลงชื่อ..........ประมาณการ


(นายภิญโญ ทับทิมอ่อน)

หัวหน้ากองช่าง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลธาตุทอง ที่...../2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่..... 20 ต.ค. 58

ลงชื่อ.จ.อ......ประธานกรรมการ

(สุภาพ ประทีปเมือง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวิราภรณ์ ภูชัยภูมิ)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายนพดล จานชมภู)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ก่อสร้างห้องถึงสูงประเภทอาคาร บ้านธาตุ หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างห้องถึงสูงประเภทอาคาร ขนาดความสูง 10 คูณแปดเมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด ภายใต้งบประมาณ 1 ภาย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านธาตุ หมู่ที่ 1

26 ต.ค. 2558

หน่วยงาน เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ คำขอราคาโดย นายอภิสิทธิ์ ทับทิมอ่อน วันที่

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับพื้นที่/ วางผัง	ตร.ม.	16		-	10	160	160	
2	งานดินซูด	ลบ.ม.	14		-	45	630	630	
3	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	ลบ.ม.	5	1,800	9,000	320	1,000	10,600	
4	ใส่แบบ	ตอก	20	55	1,100			1,100	
5	ตะปูประกอบแบบ	กก.	3	60	180			180	
6	เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	เส้น	24	64	1,536			1,536	
7	เหล็กเส้นกลม Ø 12 มม.	เส้น	32	256	8,192			8,192	
8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	5	60	300			300	
9	ท่อเหล็กอบสังกะสี GS Ø 3"	ฟอน	8	1,995	15,960			15,960	
10	ท่อเหล็กอบสังกะสี GS Ø 2 1/2"	ฟอน	3	1,545	4,635			4,635	
11	ท่อเหล็กอบสังกะสี GS Ø 2"	ฟอน	27	1,245	33,615			33,615	
12	ท่อเหล็กอบสังกะสี GS Ø 1 1/4"	ฟอน	24	810	19,440			19,440	
13	ท่อเหล็กอบสังกะสี GS Ø 3/4"	ฟอน	4	445	1,780			1,780	
14	แผ่นเหล็ก ขนาด 25 x 25 ซม.หนา 15 มม.	แผ่น	4	280	1,120			1,120	
15	แผ่นเหล็ก ขนาด 10 x 7.5 ซม.หนา 9 มม.	แผ่น	16	150	2,400			2,400	
16	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม.	ฟอน	2	465	930			930	
17	สลักเกลียว 3/4" ยาว 50 cm. (ชนิดไม่เป็นสนิม)	ตัว	16	150	2,400			2,400	
18	ไม้เนื้อแข็ง 2"x4" ยาว 4.00 เมตร	เมตร	15	595	8,925			8,925	
19	ลูกร ขนาด 3/8"x3"	ตัว	65	8	520			520	

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และแรงงาน	หมายเหตุ
			(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
20	สีน้ำมัน (สีเบอร์ตะกั่ว)	กป.	150	1,200					1,200	
21	ลวดเชื่อม	กิโลกรัม	180	720					720	
22	ถังไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร	ถัง	12,000	48,000					48,000	
23	ท่อส่งน้ำ PVC ขนาด Ø 2" ชั้น 8.5	พอน	168	2,352					2,352	
24	ท่อจ่ายน้ำ PVC ขนาด Ø 3"	พอน	284	1,136					1,136	
25	ท่อน้ำส้ม PVC ขนาด Ø 2"	พอน	1,280	5,120					5,120	
26	ท่อ PVC ขนาด Ø 2"	ตั๊ก	22	220					220	
27	ท่อ PVC ขนาด Ø 3"	ตั๊ก	49	245					245	
28	ท่อต่อตรง PVC ขนาด Ø 2"	ตั๊ก	22	88					88	
29	ท่อต่อตรง PVC ขนาด Ø 3"	ตั๊ก	49	147					147	
30	กาบประสานท่อ	กป.	110	110					110	
31	ประตูหน้าต่างเหล็ก Ø 2"	ตั๊ก	755	3,020					3,020	
32	สายรัดคอกนิ่ม	ตั๊ก	15	330					330	
33	คำชุดเจาะประกอบอาคาร ขนาด 4"พร้อมอุปกรณ์พื้นฐาน	ปอ	-	-	25,000			25,000	25,000	
34	คำติดตั้งเตอริไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์	ชุด	4,600	4,600					4,600	
35	สายไฟฟ้า (เมนส์) ขนาด 1 x 16	เมตร	16	640					640	
36	ปั๊มไฟฟ้าขนาด 1.5 hp ท่อส่ง Ø 1 1/2" พร้อมอุปกรณ์	ชุด	15,000	15,000					15,000	
37	ท่อเหล็กอบสังกะสี GS Ø 1 1/2"	พอน	910	4,550					4,550	
38	ข้อต่อเหล็ก GS Ø 1 1/2"	ตั๊ก	90	720					720	
39	หน้าต่างเหล็ก Ø 6" หน้า 9 มม.	ตั๊ก	220	220					220	
40	ค่าแรงงาน	งาน			44,500			44,500	44,500	
รวมวัสดุและค่าแรง									272,341.0	

คงเหลือ..... ประสานงาน

(นายสิทธิชัย ทัพพิภพอินทร์)
หัวหน้ากองช่าง