การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรที่ชำรุดเสียหายสายหนองกุงศรี-ห้วยยางเหนือ บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 7 ตำบลธาตุทอง

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 137,464 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)

3.ลักษณะงานพอสังเขปโดยการเกรดปรับแต่งคันทางตลอดสาย กว้าง 5.00 ม.ยาว 3,290 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,450 ตร.ม.และลงดินถมคันทางเป็นบางช่วง จำนวนไม่น้อยกว่า 650 ลบ.ม.พร้อมลงหินคลุกเป็นบางช่วงเกรดปรับเกลี่ยแต่งเรียบ จำนวนไม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม.ตามที่เทศบาลกำหนด

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 137,464 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)

5.บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน 2 แผ่น

5.1 แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.นายนพดล จานชมภู	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็นประธานกรรมการ
2.พันจ่าอากาศเอกดนุพันธ์ สำราญ	ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันฯ	เป็นกรรมการ
3.นางสาวโสภา แดนชัยภูมิ	ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ	เป็นกรรมการ

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรที่ชำรุดเสียหายสายหนองกุงศรี-ห้วยยางเหนือ บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 7 ตำบลธาตุทอง

ปริมาณงาน โดยการเกรดปรับแต่งคันทางตลอดสาย กว้าง 5.00 ม. ยาว 3,290 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,450 ตร.ม. และลงดินถมคันทางเป็นบางช่วง จำนวนไม่น้อยกว่า 650 ลบ.ม. พร้อมลงหินคลุกเป็นบางช่วงเกรดปรับเกลี่ยแต่งเรียบ จำนวนไม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม.ตามที่เทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 7 ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

เจ้าของงาน เทศบาลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย นายนพดล จานชมภู ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานทาง	100,898.70	1.3624	137,464.39	Factor F	
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย	0.0%
3	ประเภทงานอำนวยความปลอดภัยขณะก่อสร้าง	-	1.0700	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้	6.0%
					- เงินประกันผลงานหัก	0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			137,464.39		
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			137,464.00		
	(หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)					

ความยาวถนน - กม. เฉลี่ยราคา กม. ละ - บาท

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลธาตุทอง ที่ 603/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ 28 พ.ย. 2560

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนพดล จานชมภู)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ พ.อ.อ. .....กรรมการฯ
(ดนุพันธ์ สำราญ)
เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นางสาวโสภา แดนชัยภูมิ)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ

-เห็นชอบ/ดำเนินการ
(นางสาวนิตยา ประเสริฐไทย)
ปลัดเทศบาล

-อนุมัติ/ดำเนินการ
(นายยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม)
นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

อโครงการ ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรที่ชำรุดเสียหายสายหนองกุงศรี-ห้วยยางเหนือ บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 7 ตำบลธาตุทอง

ปริมาณงาน โดยการเกรดปรับแต่งคันทางตลอดสาย กว้าง 5.00 ม. ยาว 3,290 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,450 ตร.ม. และลงดินถมคันทางเป็นบางช่วง จำนวนไม่น้อยกว่า 650 ลบ.ม. พร้อมลงหินคลุกเป็นบางช่วงเกรดปรับเกลี่ยแต่งเรียบ จำนวนไม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม.ตามที่เทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง **บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 7 ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ**

ระยะทาง 3.290 กม. **ผิวจราจรกว้าง** 5.00 **เมตร** **ไม่มีไหล่ทาง**

ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 3+290 **ระยะทาง** 3.290 กม. **ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร กว้าง 5.00 ไม่มีไหล่ทาง**

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก. งานทาง								
1	**งานดินคันทาง**								
	- งานเกรดปรับแต่งทำความสะอาดพื้นคันทาง	ตร.ม.	16,450	1.67	27,471.50	1.3624	-	37,427.17	
2	**งานดินถม**							-	
	- งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม	650	49.00	31,850.00	1.3624	-	43,392.44	
	- งานเกรดปรับเกลี่ยแต่งคันทางดินถม	ตร.ม.	13,160	1.67	21,977.20	1.3624	-	29,941.74	
3	**งานปรับปรุงโครงสร้างทาง**							-	
	- งานหินคลุกผิวทางปรับเรียบ	ลบ.ม	40	490.00	19,600.00	1.3624	-	26,703.04	(หลวม)
4	**งานอาคารระบายน้ำ**							-	
	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.							-	
	- ขนาด Ø 0.40 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
	- ขนาด Ø 0.60 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
	- ขนาด Ø 0.80 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
	- ขนาด Ø 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				100,898.70			137,464.39	
	รวมค่างานต้นทุนงานสะพาน (2)				-			-	
	ค.งานอำนวยความปลอดภัยขณะก่อสร้าง								
1	งานการจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	LS.	-	-	-	-	-	-	
	(รูปแบบที่2)								
	รวมค่างานอำนวยความปลอดภัยขณะก่อสร้าง (3)				-			-	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (1) + (2) + (3)							137,464.39	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ				**(หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)**			**137,464.00**	

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนพดล จานชมภู)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ พ.อ.อ. .....กรรมการฯ
(ดนุพันธ์ สำราญ)
เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นางสาวโสภา แดนชัยภูมิ)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ

-เห็นชอบ/ดำเนินการ
(นางสาวนิตยา ประเสริฐไทย)
ปลัดเทศบาล

-อนุมัติ/ดำเนินการ
(นายยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม)
นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง