

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 3 จุดสายหนองคัน – โคกกุ้ง / **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอยะไข่ จังหวัดชัยภูมิ

2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 492,150.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 3 จุด สายหนองคัน – โคกกุ้ง จุดที่ 1 ทางโค้งหนองมดงาม โดยการปูพื้นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม. และงานตีเส้นจราจร 20 ตร.ม. จุดที่ 2 หนานายสุวรรณ์ โดยการปูพื้นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม. และงานตีเส้นจราจร 20 ตร.ม. จุดที่ 3 แยกนาร้าน 2 ก โดยการปูพื้นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม. และงานตีเส้นจราจร 20 ตร.ม. ตามแบบที่เทศบาลกำหนด บ้ายโครงการ จำนวน 1 บ้าย

4. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เป็นเงิน 492,150.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

5. **บัญชีประมาณการราคากลาง** จำนวน 3 แผ่น

- | | |
|------------------------|--------------|
| 4.1 แบบ พร. 4 | จำนวน 1 แผ่น |
| 4.2 แบบ พร. 5 | จำนวน 1 แผ่น |
| 4.3 รายงานสรุปราคากลาง | จำนวน 1 แผ่น |

6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

- 6.1 จ.อ. สุภาพ ประทีปเมือง
- 6.2 นางสาวเสาวณี ชนะพาล
- 6.3 นายนพดล จานชมภู



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ขย 72603/

วันที่ 8 ธันวาคม 2558

เรื่อง รายงานสรุปการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 3 จุด
สายหนองคัน - โคกกุ้ง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลธาตุทอง ที่ 839 / 2558 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 3 จุด สายหนองคัน - โคกกุ้ง งบประมาณทั้งสิ้น 492,150.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 3 จุด สายหนองคัน - โคกกุ้ง จุดที่ 1 ทางโค้งหนองมดงาม โดยการปูพื้นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม. และงานตีเส้นจราจร 20 ตร.ม. จุดที่ 2 นานายสุวรรณ์ โดยการปูพื้นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม. และงานตีเส้นจราจร 20 ตร.ม. จุดที่ 3 แยกนาร้าน 2 ก โดยการปูพื้นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม. และงานตีเส้นจราจร 20 ตร.ม. ตามแบบที่เทศบาลกำหนด บัญชีโครงการ จำนวน 1 บัญชี ราคากลางของทางราชการ 492,150.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป

(ลงชื่อ) จ.อ. ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สุภาพ ประทีปเมือง)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวเสาวณี ชนะพวล)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณพดล จานชมภู)

- เห็นชอบ / ดำเนินการ

(นางสาวนิตยา ประเสริฐไทย)

ปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง

- อนุมัติ / ดำเนินการ

(นายยุทธศาสตร์ วัชรนาคม)

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

งาน/งานทาง

แบบ ปร.5

โครงการ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 3 จุด สายหนองคัน-โคกสูง

ปริมาณงาน จุดที่ 1 ทางโค้งหนองมดงาม โดยการปูพื้นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 75 เมตรหนา 0.04 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.และงานตีเส้นจราจร 20 ตร.ม จุดที่ 2 นานายสุวรรณ โดยการปูพื้นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม. และงานตีเส้นจราจร 20 ตร.ม.

จุดที่ 3 แยกนาร้าน 2 ก โดยการปูพื้นผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีตกว้าง 6.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

480 ตร.ม.และงานตีเส้นจราจร 20 ตร.ม.ตามแบบที่เทศบาลกำหนด ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหนองคัน-โคกสูง หมู่ที่ 2-9 แบบเลขที่.....แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

หน่วยงาน เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

คำนวณราคากลาง วันที่เดือน.....พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	365,994	1.3365	489,150	
2	งานอาคาร	-	1.2726	-	
3	งานชลประทาน	-	1.3260	-	
4	งานสะพาน	-	1.2509	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor.F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
5	งานป้ายแนะนำโครงการ 1 จุด	3,000	-	3,000	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			492,150	

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลธาตุทองที่

/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่

ลงชื่อ.....

(สุภาพ ประทีปเมือง)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวเสาวณี ชนะพาล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายณพดล จานชมภู)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งานทาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ ๓

โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 3 จุด สายหนองคัน-โคกกุ้ง

ปริมาณงาน จุดที่ 1 ทางโค้งหนองมดงาม โดยการปูพื้นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 75 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.และงานตีเส้นจราจร 20 ตร.ม.
จุดที่ 2 ระบายสุวรรณ โดยการปูพื้นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 80 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม. และงานตีเส้นจราจร 20 ตร.ม.
จุดที่ 3 แยกนารีน 2 ก โดยการปูพื้นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 80 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม.และงานตีเส้นจราจร 20 ตร.ม.

ตามแบบที่เทศบาลกำหนด ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหนองคัน-โคกกุ้ง หมู่ที่ 2-9

แบบเลขที่.....

หน่วยงาน เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดชัยภูมิ

คำนวณราคาโดย นายนพดล จานขมภู วันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งาน Tack Coat และซ่อมผิวทาง	1,409.43	ตร.ม.	13.15	18,534	-	-	18,534	
2	งานปูผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	1,410	ลบ.ม.	236	332,760	-	-	332,760	
3	งานสีเทอรโมพลาสติก	60	ลบ.ม.	245	14,700	-	-	14,700	
รวมค่าแรงงาน + ค่าวัสดุ								365,994	



ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายนพดล จานขมภู)