

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย 67-014 ถนนสายหนองกุงไทย-บ้านธาตุทอง (ช่วงโลกป่าตัว - หนองงูเห่าล้อม) บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 117.00 ม. หน้า 0.12 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 468 ตร.ม. ลงดินไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 8 ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

ประมาณราคา เมื่อวันที่ **9 ส.ย. 2564**

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
ก. งานทาง									
1	งานดินคันทาง								
	- งานกรุยทางถางป่า	ตร.ม.	468	1.43	669.24	1.3607	-	910.63	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานดินตัด								
	- งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานดินถม								
	- งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
4	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	- งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	23.00	622.74	14,323.02	1.3607	-	19,489.33	หนา 10 ซม.
	- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	468.00	269.16	125,966.88	1.3607	-	171,403.13	หนา 12 ซม.
	1. Expansion Joint	ม.	6.00	259.58	1,557.48	1.3607	-	2,119.26	
	2. Contraction Joint	ม.	48.00	123.98	5,951.04	1.3607	-	8,097.58	
	3. Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานไหล่ทางลูกรังบดทับแน่น	ตร.ม.	117.00	18.16	2,124.72	1.3607	-	2,891.11	
	- งานไหล่ทางดินถมบดทับแน่น	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งาน Approach Slab	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งาน Milling	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				150,592.38			204,911.05	
	รวมค่างานต้นทุนงานสะพาน (2)								
ค. งานอำนวยความสะดวกภัยขณะก่อสร้าง									
1	งานการจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (รูปแบบที่ 2)	LS.				1.0700			
	รวมค่างานอำนวยความสะดวกภัยขณะก่อสร้าง (3)								
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (1) + (2) + (3)							204,911.05	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ							204,900.00	(สองแสนสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลธาตุทอง ที่ 241 /2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - 9 ส.ย. 2564

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมคิด จาตุภูมิ)
นายกฯ โยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นางวิภาภรณ์ ชัยภูมิ)
เจ้าพนักงานธุรการฯ
-อนุมัติ/ดำเนินการ

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายสุพจน์ ศิลาบุญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายยุทธศาสตร์ วัชรรัตนาคม)
นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง