

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 5 จุด หมู่ที่ 13 บ้านฝายพญานาค

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 442,200 บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน).....

3.ลักษณะงานพอสังเขป ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 5 จุด หมู่ที่ 13 บ้านฝายพญานาค จุดที่ 1 (ทางโค้งวัดธงทราย) โดยการปูพื้นผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 40 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. จุดที่ 2 (บ้านนางกนกวรรณ แสนโคตร) โดยการปูพื้นผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 35 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม. จุดที่ 3 (บ้านนางเสียน ปติโก) โดยการปูพื้นผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 25 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม. จุดที่ 4 (นายประสิทธิ์ แก้วจันทาร) โดยการปูพื้นผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม. จุดที่ 5 (นายเสถียร ทองตัน) โดยการปูพื้นผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 100 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาลกำหนด.

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เป็น 442,196 บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน)...

5.บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน 4 แผ่น

5.1 แบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 2 แผ่น

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.นายนพดล จานชมภู	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็นประธานกรรมการ
2.จำเอกสุภาพ ประทีปเมือง	ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันฯ	เป็นกรรมการ
3.นางสาวโสภา แดนชัยภูมิ	ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข	เป็นกรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ชย 72603 /

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง รายงานสรุปการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

จำนวน 5 จุด หมู่ที่ 13 บ้านฝายพญานาค

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลธาตุทอง ที่ 68 /2560 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(ข้างรั้วโรงเรียนบ้านหนองคัน) หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวคำ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 5 จุด หมู่ที่ 13 บ้านฝายพญานาค จุดที่ 1 (ทางโค้งวัดธงทราย) โดยการปูพื้นผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. จุดที่ 2 (บ้านนางนกวรรณ แสนโคตร) โดยการปูพื้นผิวลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม. จุดที่ 3 (บ้านนางเลื่อน ปติโก) โดยการปูพื้นผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม. จุดที่ 4 (นายประสิทธิ์ แก้วจันทาร) โดยการปูพื้นผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม. จุดที่ 5 (นายเสถียร ทองตัน) โดยการปูพื้นผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. พร้อมบัญชีโครงการ จำนวน 1 บัญชี ตามแบบที่เทศบาลกำหนด ราคากลางของทางราชการ 442,196 บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน)

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบ
พัสดุต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพนพล จานชมภู)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(สุภาพ ประทีปเมือง)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวโสภา แดนชัยภูมิ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

-เห็นชอบ/ดำเนินการ

(นางสาวนิตยา ประเสริฐไทย)

ปลัดเทศบาล

-อนุมัติ/ดำเนินการ

(นายยุทธศาสตร์ วัชรนามคม)

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งานทาง

แบบ ปร.5

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 5 จุด หมู่ที่ 13 บ้านฝายพญานาค

ปริมาณงาน จุดที่ 1 (ทางโค้งวัดธงทราย) โดยการปูพื้นผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.04 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม.

จุดที่ 2 (บ้านนางนกวรรณ แสนโคตร) โดยการปูพื้นผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม.

จุดที่ 3 (บ้านนางเสียน ปติโก) โดยการปูพื้นผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม.

จุดที่ 4 (นายประสิทธิ์ แก้วจันทาร) โดยการปูพื้นผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม.

จุดที่ 5 (นายเสถียร ทองตัน) โดยการปูพื้นผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. พร้อมโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 13 แบบเลขที่.....แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

หน่วยงาน เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดชัยภูมิ

คำนวณราคากลาง วันที่เดือน.....พ.ศ.

ที่	รายการ	Factor.F	คำนวณต้นทุน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	1.3624	322,370	439,196	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor.F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	ค่าป้ายโครงการ			3,000	
	รวมค่าก่อสร้าง			442,196	

ผู้ประมาณการ.....

(นายพนพล จานชมภู)

นายช่างโยธา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลธาตุทอง ที่...../2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่..... 21 ก.พ. 2560

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพนพล จานชมภู)

ลงชื่อ จ.อ.กรรมการ

(สุภาพ ประทีปเมือง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวโสภา แดนชัยภูมิ)

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 5 จุด หมู่ที่ 13 บ้านฝายพญานาค
 ปริมาณงาน จุดที่ 1 (ทางโค้งวัดตรงทราย) โดยการปูพื้นผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 40 เมตร หน้า 0.04
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม.

จุดที่ 2 (บ้านนางนกวรรณ แสนโคตร) โดยการปูพื้นผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 35 เมตร
 หน้า 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม.

จุดที่ 3 (บ้านนางเสียน ปติโก) โดยการปูพื้นผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 25 เมตร หน้า 0.04 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม.

จุดที่ 4 (นายประสิทธิ์ แก้วจันทาร) โดยการปูพื้นผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 20 เมตร
 หน้า 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม.

จุดที่ 5 (นายเสถียร ทองตัน) โดยการปูพื้นผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 100 เมตร
 หน้า 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. พร้อมโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 13 แบบเลขที่.....

หน่วยงาน เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

คำนวณราคาโดย นายนพดล จานชมภู วันที่

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	จุดที่ 1								
1	งาน Taek Coat และซ่อมผิวทาง	240	ตร.ม.	13	3,120	-	-	3,120.00	
2	ปูผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้า 4ม.ม.	240	ตร.ม.	231.22	55,493	-	-	55,493.00	
	จุดที่ 2								
1	งาน Taek Coat และซ่อมผิวทาง	210	ตร.ม.	13	2,730	-	-	2,730.00	
2	ปูผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้า 4ม.ม.	210	ตร.ม.	231.22	48,556	-	-	48,556.00	

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
	จุดที่ 3								
1	งาน Taek Coat และซ่อมผิวทาง	150	ตร.ม.	13	1,950	-	-	1,950.00	
2	ปูผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 4มม.	150	ตร.ม.	231.22	34,683	-	-	34,683.00	
	จุดที่ 4								
1	งาน Taek Coat และซ่อมผิวทาง	120	ตร.ม.	13	1,560	-	-	1,560.00	
2	ปูผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 4มม.	120	ตร.ม.	231.22	27,746	-	-	27,746.00	
	จุดที่ 5								
1	งาน Taek Coat และซ่อมผิวทาง	600	ตร.ม.	13	7,800	-	-	7,800.00	
2	ปูผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 4มม.	600	ตร.ม.	231.22	138,732	-	-	138,732.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							322,370.00	

ผู้ประมาณการ.....

(นายพนพล จานขมฤ)

นายช่างโยธา