

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนสายในบ่อขยะ บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 13
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ... กองช่าง เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ
- 3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... 270,000.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
- 4.ลักษณะงาน(โดยสังเขป) โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 3.00 ม. ยาว 206 ม.หนา 0.12 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 618.00 ตร.ม.ลงดินไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาลกำหนด
- 5.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565 เป็นเงิน 270,000.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
- 6.บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบปร.5)
 - 6.2 แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ปร.4)
- 7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 1.นายนพดล จานชมภู ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นประธาน
 - 2.นายวิหวัศ เพชรล้ำ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นกรรมการ
 - 3.นายภัทรพงษ์ ปัญจวรรณ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นกรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอกุฉีชุมภู จังหวัดชัยภูมิ
ที่ ขย 72603 / วันที่ 28 มีนาคม 2565

เรื่อง รายงานผลและขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปารายการงานก่อสร้างและราคากลาง
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลธาตุทอง ที่ 269 /2565 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปารายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) ถนนสายในบ่อขยะ บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 13 นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปารายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ได้
ประชุมร่วมกันพิจารณาร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปารายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนสายในบ่อขยะ บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 13 และที่ประชุมมีมติใช้
270,000.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เป็นราคากลาง โครงการดังกล่าวฯ มีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารซึ่งประกอบไปด้วย

- 1.บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปารายการ
งานก่อสร้างและราคากลาง
- 2.ร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปารายการงานก่อสร้าง
3. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ
บก.01)
- 4.แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5) และ แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้าง
ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ปร.4)

ข้อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ใช้กำหนดร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปารายการงานก่อสร้าง
และราคากลางดังกล่าวฯในการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายนพตล จานชมภู)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิฑูรย์ เพชรกล้า)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภัทรพงษ์ ปัญจวรรณ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

- ควรอนุมัติ

อนุมัติ

(นางศุภากร ชูกระเดื่อง)

(นายยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

ปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนสายในปอขะยะ บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 13

ปริมาณงาน โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 3.00 ม. ยาว 206 ม. หน้า 0.12 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 618.00 ตร.ม.
ลงดินไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 13

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	198,666.88	1.3607	270,326.02	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ประเภทงานอำนวยความสะดวก ขณะก่อสร้าง	-	1.0700	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				270,326.02	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			270,000.00	
(สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)					

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลธาตุทอง ที่ 269 /2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ 25 มี.ค. 2565

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิพนธ์ จานขมภู)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายวิฑูรย์ เพชรล้ำ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายภัทรพงษ์ ปัญจวรรณ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ/ดำเนินการ

(นางศุภากร ชูยกระเดื่อง)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ/ดำเนินการ

(นายยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม)

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนสายในบ่อขยะ บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 13

ปริมาณงาน โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 3.00 ม. ยาว 206 ม.หนา 0.12 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 618.00 ตร.ม.

ลงดินไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 13

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก. งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	- งานกรุยทางวางป่า	ตร.ม.	618.00	1.46	902.28	1.3607	-	1,227.73	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	-			-	-		
2	งานดินตัด								
	- งานดินตัด	ลบ.ม.	-			-	-		
3	งานดินถม								
	- งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม.	-			-	-		
	- งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-			-	-		
4	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	- งาน Approach Slab	ตร.ม.	-			-	-		หนา 25 ซม.
	- งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	30.00	680.00	20,400.00	1.3607	-	27,758.28	หนา 5 ซม.
	- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	618.00	261.56	161,644.08	1.3607	-	219,949.09	หนา 12 ซม.
	1. Expansion Joint	ม.	-			-	-		
	2. Contraction Joint	ม.	72.00	119.06	8,572.32	1.3607	-	11,664.36	
	3. Longitudinal Joint	ม.	-			-	-		
	- งานไหล่ทางลูกรังบดทับแน่น	ตร.ม.	206	34.70	7,148.20	1.3607	-	9,726.56	
	- งานไหล่ทางดินถมบดทับแน่น	ตร.ม.	-			-	-		
	- งาน Approach Slab	ตร.ม.	-			-	-		
	- งาน Milling	ตร.ม.	-			-	-		
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				198,666.88			270,326.02	
	รวมค่างานต้นทุนงานสะพาน (2)				-			-	
	ค.งานอำนวยความสะดวกภัยขณะก่อสร้าง								
1	งานการจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง (รูปแบบที่ 2)	LS.	-	-	-	1.0700	-	-	
	รวมค่างานอำนวยความสะดวกภัยขณะก่อสร้าง (3)				-			-	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (1) + (2) + (3)							270,326.02	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ							270,000.00	(สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลธาตุทอง ที่ 269 /2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ 25 มี.ค. 2565

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชุตติชานนท์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายวิฑูรย์ เพชรล้ำ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ/ดำเนินการ

(นางศุภกากร ชูยกระเดื่อง)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายภัทรพงษ์ ปิยะจรรณ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ/ดำเนินการ

(นายยุทธศาสตร์ วิชรธนาคม)

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง