

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก (หนองหญ้าขาว) บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 13
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ... กองช่าง เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
- 3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงาน(โดยสังเขป) โดยการขุดลอก(บางส่วน) ขนาด กว้าง 52.25 เมตร ยาว 60.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร slope 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,448.75 ลบ.ม.(ขนย้ายดินทิ้ง) พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาลกำหนด
- 5.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
- 6.บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.5)
 - 6.2 แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (ปร.4)
- 7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายสุพจน์ ศีลาบุญ	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็นประธานกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ เพชรล้ำ	ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	เป็นกรรมการ
3.ส.อ.ทินกร เนตรชีว	ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ฯ	เป็นกรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/ ชลประทาน

แบบ ปร.5

ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก (หนองหญ้าขาว) บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 13

ปริมาณงาน โดยการขุดลอก(บางส่วน) ขนาด กว้าง 52.25 เมตร ยาว 60.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร slope 1:1หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,448.75 ลบ.ม.(ขนย้ายดินทิ้ง) พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 13 ตำบลธาตุทอง

ราคากลาง ณ วันที่.....

แบบเลขที่.....ปร.4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ที่	รายการ	Factor.F	ราคาต้นทุน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานชลประทาน	1.3357	374,335.66	500,000.14	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor.F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	ค่าป้ายโครงการ			-	
	รวมค่าก่อสร้าง			500,000.14	
	คิดเป็นราคาประมาณ			500,000.00	
	ตัวอักษร		(ห้าแสนบาทถ้วน)		

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลธาตุทอง ที่ 518 /2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ 11 พ.ย. 63

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุพจน์ ศิลาบุญ)

ผู้อำนวยการกองช่างฯ

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายวิวัฒน์ เพชรล้ำ)

นักวิเคราะห์นโยบายและชำนาญการ

-เห็นชอบ/ดำเนินการ

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.

(เอก ภูมิพัฒน์โชติ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง

ลงชื่อ. ส.อ. กรรมการฯ

(ทินกร เนตรชิว)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

-อนุมัติ/ดำเนินการ

(ลงชื่อ).....

(นายยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม)

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4

กลุ่มงาน/ชลประทาน

ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก (หนองหญ้าขาว) บ้านฝายพญาขนาด หมู่ที่ 13
 ปริมาณงาน โดยโครงการขุดลอก(บางส่วน) ขนาด กว้าง 5.25 เมตร ยาว 60.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร slope 1:1หรือมีปริมาตร
 ดินขุดไม่น้อยกว่า 8,448.75 ลบ.ม.(ขนย้ายดินทิ้ง) พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาลกำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านฝายพญาขนาด หมู่ที่ 13 ตำบลธาตุทอง
 ราคากลาง ณ วันที่.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานวางป่า (ค่าถากถาง)	2,887.00	ตร.ม.	-	-	1.19	3,435.53	3,435.53	
2	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	8,448.75	ลบ.ม.	-	-	25.22	213,077.48	213,077.48	
3	ค่าขนย้ายดินทิ้งไม่เกิน 1 กม.	8,448.75	ลบ.ม.	-	-	18.68	157,822.65	157,822.65	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานต้นทุน								374,335.66	

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลธาตุทอง ที่ 518/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๗ พ.ย ๖3

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุพจน์ ศิลาบุญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการฯ

(นายวิวัฒน์ เพชรล้ำ)

นักวิเคราะห์นโยบายและชำนาญการ

-เห็นชอบ/ดำเนินการ

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.

(เอก ภูมิพัฒน์โชติ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง

ลงชื่อ ส.อ. กรรมการฯ

(ทินกร เนตรชิว)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

-อนุมัติ/ดำเนินการ

(ลงชื่อ).....

(นายยุทธศาสตร์ วัชรนาคน)

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง