

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.67-001 สายบ้านธาตุ-บ้านหินกองใต้ ช่วง STA 0+000 ถึง STA 1+000 หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุทอง อำเภอยะยี่ จังหวัดชัยภูมิ
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,525,500 บาท (สองล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน).
- 3.ลักษณะงานพอสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร คสล.กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร.
- 4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 2,525,500 บาท (สองล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน).
- 5.บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน 2 แผ่น
 - 5.1 แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
- 6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.นายสุพจน์ ศิลาบุญ	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
2.นายนพดล จานชมภู	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็นกรรมการ
3.พันจ่าอากาศเอกดนุพันธ์ สำราญ	ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกัน	เป็นกรรมการ

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.67-001 สายบ้านธาตุ-หินกองใต้

ช่วง STA 0+000 ถึง STA 1+000 หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน กองช่างเทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ผู้ประมาณราคาโดย นายนพตล จานชมพู เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก. งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	- งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	6,000	2.00	12,000.00	1.3624	-	16,348.80	
2	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	- งานทรายถมรองพื้นทาง	ลบ.ม.	250.00	179.00	44,750.00	1.3624	-	60,967.40	หนา 5 ซม.
	- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	5,000.00	311.26	1,556,300.00	1.3624	-	2,120,303.12	หนา 15 ซม.
	1. Expansion Joint	ม.	50.00	288.12	14,406.00	1.3624	-	19,626.73	
	2. Contraction Joint	ม.	450.00	122.71	55,219.50	1.3624	-	75,231.05	
	3. Longitudinal Joint	ม.	1,000.00	64.61	64,610.00	1.3624	-	88,024.66	
	- งานไหล่ทางดินถมบดทับแน่น	ตร.ม.	1,000	25.65	25,650.00	1.3624	-	34,945.56	
3	งานไม้แบบ								
	3.1 ไม้แบบ + ไม้เคว (คิดเพียง 25 %)	ตร.ม.	113	200.00	22,600.00	1.3624	-	30,790.24	
	3.2 ค่าแรงติดตั้งประกอบไม้แบบ	ตร.ม.	450	100.00	45,000.00	1.3624	-	61,308.00	
4	งานเบ็ดเตล็ด								
	4.1 แอสฟัลต์หยาบรองคอนกรีต	ลิตร	315	23.00	7,245.00	1.3624	-	9,870.59	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				1,847,780.50			2,517,416.15	
	รวมค่างานต้นทุนงานสะพาน (2)				-			-	
	ค. งานอำนวยความสะดวกขณะก่อสร้าง								
1	งานการจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างทางก่อสร้าง (รูปแบบที่ 2)	เหมาจ่าย	1	4,751.27	4,751.27	1.0700		5,083.85	
	รวมค่างานอำนวยความสะดวกขณะก่อสร้าง (3)				4,751.27			5,083.85	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (1) + (2) + (3)							2,522,500.00	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ (สองล้านห้าแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)							2,522,500.00	

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลธาตุทอง ที่ ๒๙๙ /2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ 27 พ.ย. 2560

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุพจน์ ศิลาบุญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนพตล จานชมพู)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ พ.อ.อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(คนพันธ์ สำราญ)
เจ้าพนักงานป้องกัน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ/ดำเนินการ
(นางสาวนิศยา ประเสริฐไทย)
ปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ/ดำเนินการ
(นายยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม)
นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.67-001 สายบ้านธาตุ-หินกองใต้

ช่วง STA 0+000 ถึง STA 1+000 หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน กองช่างเทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน

1 แผ่น

ตามแบบเลขที่

ท1-01

ผู้ประมาณราคาโดย นายนพดล จานชมภู เมื่อวันที่.....

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,847,780.50	1.3624	2,517,416.15	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ประเภทงานอำนวยความสะดวกภัย	4,751.27	1.0700	5,083.85	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
	ขณะก่อสร้าง				- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
4	ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย			3,000.00	- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			2,525,500.00	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			2,525,500.00	
(สองล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)					

รวมเป็นเงิน

1,847,780.50

รวม

4,751.27

รวม

2,525,500.00

รวม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลธาตุทอง ที่ 599/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ 27 พ.ย. 2560

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุพจน์ ศิลาบุญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนพดล จานชมภู)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ พ.อ.อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(دنۇفنى سارايۇ)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ/ดำเนินการ

(นางสาวนิตยา ประเสริฐไทย)

ปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ/ดำเนินการ

(นายยุทธศาสตร์ วัชรนาคม)

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง