



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอกู่เข็ญ จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ชย 72603 /

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

เรื่อง รายงานสรุปการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จำนวน 3 จุด สายก่อนถึงปู่ตา บ้านตาตฤทอง หมู่ที่ 12

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลธาตุทอง ที่ 30/2560 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 จุด
สายก่อนถึงปู่ตา บ้านตาตฤทอง หมู่ที่ 12 นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 จุด สายก่อนถึงปู่ตา บ้านตาตฤทอง หมู่ที่ 12 จุดที่ 1 (สายขึ้น
ก่อนถึงปู่ตา) โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 4.50 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 819 ตร.ม. จุดที่ 2 (ก่อนถึงปู่ตา) 2 ข้างทาง ข้างที่ 1 โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 10
เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ตร.ม. ข้างที่ 2 โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว
10 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ตร.ม. จุดที่ 3 (ไปข้างหน้า) โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง
3 เมตร ยาว 5 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามที่
เทศบาลกำหนด ราคากลางของทางราชการ 329,309 บาท (สามแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้า
บาทถ้วน)

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เพื่อจะได้ดำเนินการตาม
ระเบียบพัสดุ ต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพนพล จานชมภู)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวเสาวณี ชนะพาล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

(ลงชื่อ).....ส.อ.....กรรมการฯ

(ทินกร เนตรชีว)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ฯ

-เห็นชอบ/ดำเนินการ

-อนุมัติ/ดำเนินการ

(นางสาวนิตยา ประเสริฐไทย)

ปลัดเทศบาล

(นายยุทธศาสตร์ วัชรนาคม)

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 จุด สายก่อนถึงปู้ตา บ้านตาตฤทอง หมู่ที่ 12.
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 329,310 บาท (สามแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบบาทถ้วน).
- 3.ลักษณะงานพอสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 จุด สายก่อนถึงปู้ตา บ้านตาตฤทอง หมู่ที่ 12 จุดที่ 1 (สายขึ้นก่อนถึงปู้ตา) โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 4.50 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 819 ตร.ม. จุดที่ 2 (ก่อนถึงปู้ตา) 2 ข้างทาง ข้างที่ 1 โดยการเทพื้นคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ตร.ม. ข้างที่ 2 โดยการเทพื้นคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ตร.ม. จุดที่ 3 (โป่งช้าง) โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 5 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามที่เทศบาลกำหนด
- 4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 329,309 บาท (สามแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าบาทถ้วน).
- 5.บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน 3 แผ่น
 - 5.1 แบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 - 5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
- 6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 1.นายนพดล จานชมภู ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นประธานกรรมการ
 - 2.นางสาวเสาวณี ชนะพาล ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เป็นกรรมการ
 - 3.สิบเอกทินกร เนตรชีว ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ฯ เป็นกรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งานทาง

แบบ ปร.5

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 จุด สายก่อนถึงปู้ตา บ้านตาตฤทอง หมู่ที่ 12

ปริมาณงาน จุดที่ 1 (สายขึ้นก่อนถึงปู้ตา) โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 4.50 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 819 ตร.ม.

จุดที่ 2 (ก่อนถึงปู้ตา) 2 ข้างทาง ข้างที่ 1 โดยการเทพื้นคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ตร.ม.

ข้างที่ 2 โดยการเทพื้นคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ตร.ม. จุดที่ 3 (โป่งข้าง) โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต

กว้าง 3 เมตร ยาว 5 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามที่เทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตาตฤทอง หมู่ที่ 12 แบบเลขที่.....แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

หน่วยงาน เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

คำนวณราคากลาง วันที่เดือน.....พ.ศ.

ที่	รายการ	Factor.F	คำนวณต้นทุน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	1.3624	239,511	326,309	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor.F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	ค่าป้ายโครงการ		3,000	3,000	
	รวมค่าก่อสร้าง			329,309	

ผู้ประมาณการ.....

(นายพนพล จานชมภู)

นายช่างโยธา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลธาตุทอง ที่ 330 /2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ 19.0.60

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพนพล จานชมภู)

ลงชื่อกรรมการ

(นางสาวเสาวณี ชนะพาล)

ลงชื่อ ส.อ.....กรรมการ

(ทินกร เนตรชีว)

หน่วยงาน เทศบาลตำบลหนอง อำเภอยะเอย จังหัดยะภูมิ

คำนวณราคาโดย นายพนพล จาชมณี วันที่

[illegible]

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
	จุดที่ 3								
1	งานปรับพื้นที่	15.00	ตร.ม.	-	-	10.00	150	150.00	
2	ทรายรองพื้นในพื้นที่	1.00	ลบ.ม.	150	150	-	-	150.00	
3	คอนกรีต	1.50	ลบ.ม.	1,900	2,850	390	585	3435.00	
4	เหล็กตะแกรง#0.25x0.25ม.	15.00	ตร.ม.	25	375	-	-	375.00	
5	ไม้แบบ	3.00	ศอก	52.40	157	-	-	157.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							239511.00	

ผู้ประมาณการ.....

(นายพดล จานขมภู)

นายช่างโยธา